

建设项目竣工环境保护验收评审会签到表

[illegible]

阜宁县阜羊液化气有限公司石油液化气项目

竣工环境保护自主验收意见

2020 年 11 月 11 日，阜宁县阜羊液化气有限公司根据石油液化气项目竣工环境保护验收监测报告表，并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、石油液化气项目环境影响报告表和审批意见等要求，组织石油液化气项目竣工自主验收。成立了由建设单位、监测单位、验收报告编制单位代表和专业技术专家组成的验收工作组（名单附后），通过现场核查、资料查阅、汇报交流等形式对项目污染防治设施建设、运行情况进行核查，形成如下意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

阜宁县阜羊液化气有限公司位于阜宁县羊寨镇圆盘向西 200 米。项目共有员工 5 人，占地约 3330m²，总建筑面积约 1000m²，建设了储罐（N3-4）3 台、压缩机（JT-5）1 台用于石油液化气项目的生产。

（二）环保审批情况及建设过程

项目 2008 年 3 月 8 日完成环境影响申报表，于 2008 年 3 月 10 日获得阜宁县环境保护局关于该项目的意见；项目 2008 年 3 月开工建设，2008 年 4 月项目主体工程和配套的辅助工程全部竣工，2008 年 4 月开始调试运行。项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

项目总投资 50 万元，其中环保投资 3 万元。

（四）验收范围

阜宁县阜羊液化气有限公司石油液化气项目项目的环境保护设施。

二、工程变动情况

本项目无变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目生活污水全部排入化粪池处理后用于农灌。

（二）废气

本项目废气主要是加气过程中逸出的有机气体，以无组织形式排放。

（三）噪声

本项目主要噪声源为车辆、压缩机，通过距离衰减的方式降低对周围敏感目标的影响。

（四）固体废弃物

项目储罐残液由供应商回收，不设贮存场所，生活垃圾委托环卫部门定期清运。

四、环境保护设施调试效果

监测期间，该项目运行正常，生产负荷 91.25%，满足验收监测技术规范要求。

①废水

验收监测期间，在生活污水收集池监测的 pH、COD、悬浮物浓度符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准。

②废气

验收监测期间，下风向监控点的总非甲烷总烃浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准要求。

③噪声

验收监测期间，昼夜间厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中 2 类区标准。

④固体废物

全部安全处置，不外排。

五、工程建设对环境的影响

本项目生活污水经化粪池处理后用于农灌，无组织废气达标排放，厂界噪声达标排放，固废全部安全处置。对周边环境产生的影响较小。

六、验收结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》九条不合格情形对照情况见 6-1。

表 6-1 对照情况一览表

序号	暂行办法中不合格情形	是否存在
1	未按环境影响报告书（表）及其审批部门决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；	不存在
2	污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；	不存在
3	环境影响报告书（表）经批准后，改建建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动、建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；	不存在
4	建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未修复的；	不存在
5	纳入排污许可管理的建设项目、无证排污或者不按证排污的；	不存在
6	分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目、其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的	不存在
7	建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正、尚未改正完成的；	不存在
8	验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；	不存在
9	其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。	不存在


本项目严格执行了环保“三同时”制度，落实了环评报告要求的污染防治措施，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中规定的验收不合格情形。根据现场检查情况、验收监测结果及项目竣工

环境保护验收报告，经讨论一致认为：阜宁县阜羊液化气有限公司石油液化气项目竣工环境保护验收合格。

七、后续要求

加强生产安全及环保管理并严格按照加气站安全操作规范进行作业，做好防火、防爆工作。

八、验收人员信息



阜宁县阜羊液化气有限公司

2020 年 11 月 11 日