

盐城市名扬彩印包装有限公司年产 4500 吨印刷品项目竣工 环境保护自主验收意见

2020 年 12 月 16 日,盐城市名扬彩印包装有限公司根据年产 4500 吨印刷品项目竣工环境保护验收监测报告表,并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、年产 4500 吨印刷品项目环境影响报告表和审批意见等要求,组织年产 4500 吨印刷品项目竣工自主验收。其中建设单位、验收报告编制单位和专业技术专家组成验收组,对该项目废水、废气、噪声、固体废物进行环保验收。通过现场核查、资料查阅、汇报交流等形式对项目污染防治设施建设、运行情况进行核查,形成如下意见:

一、工程建设基本情况

(一) 建设地点、规模、主要建设内容

盐城市名扬彩印包装有限公司位于盐城市盐都区盐龙街道跃马村五组 216 号 1 幢。项目租赁厂房新建年产 4500 吨印刷品项目。

(二) 环保审批情况及建设过程

本项目 2020 年 4 月由江苏尚美环保科技有限公司完成环境影响报告表,于 2020 年 11 月 4 日获得盐城市生态环境局关于该项目的审批意见,2020 年 4 月项目开工建设,2020 年 11 月 5 日,项目主体工程 and 配套的辅助工程全部竣工并于开始调试。

(三) 投资情况

本项目总投资 1000 万元,其中环保投资 40 万元。

（四）验收范围

盐城市名扬彩印包装有限公司年产 4500 吨印刷品项目的环境保护设施。

二、工程变动情况

本项目无变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

生活污水经化粪池处理后，接管至污水管网。

（二）废气

本项目营运期生产废气主要来自印刷、喷粉、清洗、上光、喷码及切割时产生的废气 G1、G2、G3、G4、G5、G6。项目产生的印刷废气、清洗废气、上光废气、喷码废气经负压收集经二级活性炭吸附装置处理后通过 1 根 15 米高 1#排气筒排放；喷粉粉尘有自带收尘装置处理，切割烟尘收集后经湿式光解静电除尘装置处理后通过 1 根 15 米高 2#排气筒排放。

（三）噪声

本项目主要噪声源为印刷机、订书机等，其声源源强值在 80～85 分贝之间。采用封闭钢结构厂房隔声、距离衰减等措施降低噪声对周围环境的影响。

（四）固体废弃物

项目废显影液、废油墨袋、废光油、废活性炭、废滤芯委托资质单位处置；废抹布、沉渣、生活垃圾委托环卫部门定期清运；模切边

角料、废纸、弯刀边角料收集后外售。

四、环境保护设施调试效果

监测期间，该项目运行正常，生产负荷 80~120%，满足验收监测技术规范要求。

①废水

验收监测期间，生活污水接管口中 pH 值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮的浓度符合《盐城苏水水务有限公司接管标准接管标准》标准。

②废气

验收监测期间，在主要设备和废气处理设施正常运转的情况下，在 1#排气筒处理设施出口监测的 VOCs 排放浓度、排放速率均达标，2#排气筒处理设施出口监测的颗粒物排放浓度、排放速率均达标，厂界无组织颗粒物、VOCs 排放浓度达标，厂界内最近门窗处 G5、G6 非甲烷总烃排放浓度达标。

③噪声

验收监测期间，在主要设备正常运转的情况下，昼夜间厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)表 1，3 类标准。

④固体废物

项目废显影液、废油墨袋、废光油、废活性炭、废滤芯委托资质单位处置；废抹布、沉渣、生活垃圾委托环卫部门定期清运；模切边角料、废纸、弯刀边角料收集后外售。

五、工程建设对环境的影响

本项目生活污水接管，废气经处理后高空排放，无组织废气达标排放，厂界噪声达标排放，固废全部安全处置不外排。对周边环境产生的影响较小。

六、验收结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》九条不合格情形对照情况见 6-1。

表 6-1 对照情况一览表

序号	暂行办法中不合格情形	是否存在
1	未按环境影响报告书（表）及其审批部门决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；	不存在
2	污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；	不存在
3	环境影响报告书（表）经批准后，改建建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动、建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；	不存在
4	建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未修复的；	不存在
5	纳入排污许可管理的建设项目、无证排污或者不按证排污的；	不存在
6	分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目、其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的	不存在
7	建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正、尚未改正完成的；	不存在
8	验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；	不存在
9	其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。	不存在

本项目严格执行了环保“三同时”制度，落实了环评报告要求的污染防治措施，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中规

定的验收不合格情形。根据现场检查情况、验收监测结果及项目竣工环境保护验收报告，经讨论一致认为：盐城市名扬彩印包装有限公司年产 4500 吨印刷品项目竣工环境保护验收合格。

七、后续要求

- 1、加强企业生产安全环境管理，减少废气无组织排放。
- 2、定期对废气处理设施进行维护，确保污染物达标排放。
- 3、对照省 327 号文和有关规定，规范化建设危废库，做好危废管理，及时清运并完善台账记录并编制应急预案。
- 4、做好生产期间的噪声防护工作，确保达标排放。

八、验收人员信息

侯金河 孙海春

杨中 陈婧

盐城市名扬彩印包装有限公司

2020 年 12 月 16 日