

江苏凯艾斯汽车配件有限公司

年产黑胶带、手套箱、通风管、遮阳板各 150 万套汽车配件生产项目

竣工环境保护自主验收意见

2021 年 11 月 15 日，江苏凯艾斯汽车配件有限公司根据年产黑胶带、手套箱、通风管、遮阳板各 150 万套汽车配件生产项目竣工环境保护验收监测报告表，并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、江苏凯艾斯汽车配件有限公司年产黑胶带、手套箱、通风管、遮阳板各 150 万套汽车配件生产项目环境影响报告表和审批意见等要求，组织江苏凯艾斯汽车配件有限公司年产黑胶带、手套箱、通风管、遮阳板各 150 万套汽车配件生产项目竣工自主验收。成立了由建设单位、监测单位、专业技术专家等组成的验收工作组，通过现场核查、资料查阅、汇报交流等形式对项目污染防治设施建设、运行情况进行核查，形成如下意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

江苏凯艾斯汽车配件有限公司位于盐城经济技术开发区九华山路 51 号 1 幢，建设年产黑胶带、手套箱、通风管、遮阳板各 150 万套汽车配件生产项目，项目全部建成后形成年产手套箱、通风管、遮阳板各 150 万套汽车配件生产项目（黑胶带不再生产）。

（二）环保审批情况及建设过程

本项目 2015 年 1 月由江苏圣泰环境科技股份有限公司完成环境影响报告表，于 2015 年 2 月 2 日获得盐城经济技术开发区环境保护局关于该项目的审批意见，2015 年 2 月项目开工建设，2016 年 8 月 8 日该项目第一阶段通过盐城市环境监测中心站验收。2021 年 1 月项目设备投入，2 月竣工并开始调试。

（三）投资情况

项目全厂总投资 12200 万元，其中环保投资 400 万元。

（四）验收范围

本次验收范围：江苏凯艾斯汽车配件有限公司年产黑胶带、手套箱、通风管、遮阳板各 150 万套汽车配件生产项目的环境保护设施。

二、工程变动情况

项目变动情况如表 2.1。

表 2.1 项目变动情况

变动内容	变动前情况	变动后情况	变动原因或者影响
环境保护措施	收集后经 15 高排气筒排放	收集后通过活性炭吸附后经 15 高排气筒排放	属地环保主管部门要求

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目不新增员工，所需员工在公司内调整，废水处理设施依托一期项目。

（二）废气

本项目营运期生产废气主要来自注塑、吹塑、焊接工序，废气经负压收集经活性炭吸附装置处理后通过 1 根 15 米高 1#排气筒排放。

（三）噪声

本项目主要噪声源为设备运行时产生的噪声，采用厂房隔声、距离衰减等措施降低噪声对周围环境的影响。

（四）固体废弃物

项目边角料回用于生产；废液压油、废活性炭委托泰州淳蓝工业废弃物处置有限公司处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运。

四、环境保护设施调试效果

监测期间，该项目运行正常，生产负荷为 99.1-99.7%，满足验收监测技术规范要求。

（一）废水

验收监测期间，在主要设备和废水处理设施正常运转的情况下，对照《盐城建工水务有限公司接管标准》，生活污水接管口中 pH 值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油浓度均达标。

（二）废气

验收监测期间，在主要设备和废气处理设施正常运转的情况下，在 1#排气筒处理设施出口监测的非甲烷总烃排放浓度、排放速率均达标，无组织废气非甲烷总烃排放浓度达标。

（三）噪声

验收监测期间，在主要设备正常运转的情况下，昼夜间厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)表 1，3

类标准。

（四）固体废物

全部安全处置，零排放。

总量控制

本次验收项目污染物排放总量符合环评要求。

五、工程建设对环境的影响

本项目废水全部用于农田施肥，废气和噪声达标排放，固体废物零排放，对周边环境产生的影响较小。

六、验收结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》九条不合格情形对照情况见 6-1。

表 6-1 对照情况一览表

序号	暂行办法中不合格情形	是否存在
1	未按环境影响报告书（表）及其审批部门决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；	不存在
2	污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；	不存在

序号	暂行办法中不合格情形	是否存在
3	环境影响报告书（表）经批准后，改建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动、建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；	不存在
4	建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未修复的；	不存在
5	纳入排污许可管理的建设项目、无证排污或者不按证排污的；	不存在
6	分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目、其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的	不存在
7	建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正、尚未改正完成的；	不存在
8	验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；	不存在
9	其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。	不存在

本项目严格执行了环保“三同时”制度，落实了环评报告要求的污染防治措施，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中规定

的验收不合格情形。根据现场检查情况、验收监测结果及项目竣工环境保护验收报告，经讨论一致认为：江苏凯艾斯汽车配件有限公司年产黑胶带、手套箱、通风管、遮阳板各 150 万套汽车配件生产项目竣工环境保护验收合格。

七、后续要求

①做好环保设施的运行维护，确保各种污染物排放浓度、排放总量达标；

②对照省 327 号文和有关规定，做好危废管理，及时清运并完善台账记录。

③加强生产运行管理，减少无组织废气以及噪声对周围环境影响。

八、验收人员信息

朱才军 陆冰清

杨林 金建祥

江苏凯艾斯汽车配件有限公司

2021 年 11 月 15 日