

盐城神威制绳有限公司
船用配套用品技改项目
竣工环境保护验收意见

2022年3月8日盐城神威制绳有限公司根据《建设项目环境保护条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（以下简称暂行办法）等要求，严格依照国家相关法律法规，组织江苏方露检测科技服务有限公司（检测单位）及相关专家组成验收组，开展了盐城神威制绳有限公司船用配套用品技改项目竣工环境保护验收。与会代表勘察了项目现场、听取了建设单位的汇报，经充分讨论，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：江苏省盐城市建湖县科技创业园（民营工业园）陈堡路3号；

建设规模：年新增化纤缆绳2000吨、安全网100吨、护舷100吨、绳梯50吨；

主要建设内容：化纤缆绳、安全网、护舷、绳梯及其配套环保设施。

（二）建设过程及环保审批情况

2021年8月16日《盐城神威制绳有限公司船用配套用品技改项目环境影响报告表》取得盐城市生态环境局的批复（盐环表复〔2021〕925076号）。

该项目于2021年8月开工建设，2021年12月全部建成，并于2022年1月投入调试运行。

（三）投资情况

该项目总投资1000万元，其中环保投资50万元。

（四）验收范围

盐城神威制绳有限公司船用配套用品技改项目的废气、噪声和固废污染防治设施。

二、工程变动情况

对照《加强涉变动项目环评与排污许可衔接的管理办法》（苏环办[2021]122号文）和环办环评[2020]688号文，项目未发生重大变动，可纳入环保验收范围。

三、环境保护设施建设情况及环境管理情况

（一）废水

本项目无生产废水，不新增生活污水排放，生活污水经化粪池处理后接管至建湖县城南污水处理厂进行深度处理，达标后集中排入西塘河。

（二）废气

本项目废气主要为拉丝过程产生的非甲烷总烃。废气经集气罩收集+风冷降温+二级活性炭吸附+15米高 DA001 排气筒排放。

（三）噪声

本项目噪声源有加捻机、合股机、制绳机及生产过程中的一些机械传动设备，均为固定声源。通过厂房隔声、空压机等高噪声设备安装隔声罩、基础减震等措施，确保厂界噪声达标排放。

（四）固体废物

本项目固废主要有不合格品、废边角料、废包装材料以及废活性炭。不合格品、废边角料、废包装材料收集后外售综合利用，废活性炭委托有资质单位处置。

（五）环境管理组织及制度

公司落实建立了比较完善的环境管理规章及制度。

四、环境保护设施调试效果

1.废气

经监测，本项目产生的非甲烷总烃达到了《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表 5 中的标准限值。

2.噪声

验收监测期间，本项目声源运行正常。项目昼间厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 中 3 类区标准。

3.固体废物

本项目的固废均得到合理处置，处置方式符合环评及批复要求。

4.污染物排放总量

项目废气污染物满足排放总量要求。

五、工程建设对环境的影响

项目废气、噪声均达标排放，固废都得到合理处置，对周边环境影响较小。

六、验收结论

盐城神威制绳有限公司船用配套用品技改项目已建成，建设内容符合环评要求，落实了环评批复的各项污染防治管理要求。该建设项目未发生重大变动，项目建设过程中未造成重大环境污染。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019）》管理要求，本项目已完成排污许可登记，登记编号为 91320925796114715C001Z。本项目不属于分期建设项目。验收监测结果表明，各项污染物均能达标排放。建设单位不存在违反国家和地方环境保护法律法规的情况，未受到过处罚。验收报告基础资料数据详实。本项目不存在其他环境保护法律法规规章等不得通过环境保护验收的现象。不存在《暂行办法》中所规定的验收不合格情形。

经认真研究讨论，验收组一致认为：盐城神威制绳有限公司船用配套用品技改项目竣工环境保护验收合格。

七、后续要求

1、加强厂区绿化建设，定期进行设备保养维护，避免因设备非正常运行引起的高噪声现象。

2、加强原料及产品的储、运管理，防止事故的发生。

3、按照相关技术要求定期更换危险废物，及时转运。

4、加强对环保设施的运行管理，定期进行保养维护，确保污染治理设施长期、稳定、有效的运行，以确保污染物达标排放。

5、按规范做好固体废物的台帐，建立健全运行记录、管理台账等环境保护文件档案资料。

八、验收人员信息

宋信林 
 陈清  黄辉  陈

2022年3月8日